

数量内訳書(参考)

工事名称 亀岡商工会館解体工事
工事場所 亀岡市追分町下島 地内

亀岡商工会議所

名 称	数	量	単位	金 額	備 考
A棟 取り壊し工事	1		式		
B棟 取り壊し工事	1		式		
C棟 取り壊し工事	1		式		
D棟 取り壊し工事	1		式		
E棟 取り壊し工事	1		式		
廃材処分費	1		式		
共通仮設費	1		式		
諸経費	1		式		
発生材価格	1		式		
消費税相当額	1		式		
総合計					

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事 A棟 取り壊し工事						WP
外部枠組本足場	高さ22m未満・期間3ヶ月 仮設材運搬共	1,843.83	掛㎡			
外部防災シート張	期間3ヶ月・仮設材運搬共	1,843.83	掛㎡			
安全手すり	枠組足場用・期間3ヶ月 仮設材運搬共	182.30	m			
RC造躯体解体	圧砕機を主としたもの・基礎除く (積込共)	1,231.05	m ³			
鉄板葺撤去	下地・小運搬共	137.89	m ²			
内部造作解体	非木造・事務所・店舗系(積込共)	1,912.09	延㎡			
コンクリート解体	土間コンクリート・大型ブレイカー・ハンドブレイカー 併用こわし	33.03	m ³			
コンクリート解体	木造基礎程度・無筋・大型ブレイカー ハンドブレイカー併用こわし(積込共)	26.13	m ³			
れんが積解体	(積込共)	2.71	m ³			
C B解体	仕上げ材・小運搬共	27.13	m ²			
ガラスブロック積解体	仕上げ材・小運搬共	4.48	m ²			
RC・S造基礎解体	圧砕機・大型ブレイカー併用(積込共)	268.39	m ³			
根切り(機械)	小規模・深さ3.0m以内	441.81	m ³			
埋戻し(機械)	小規模・深さ3.0m以内・突固め共	441.81	m ³			
埋戻し(機械)	購入土使用	268.39	m ³			
積込み費	機械積込・コンクリートがら類	73.11	m ³			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事 B棟 取り壊し工事						WP
外部枠組本足場	高さ12m未満・期間1ヶ月 仮設材運搬共	16.40	掛㎡			
外部防炎シート張	期間1ヶ月・仮設材運搬共	16.40	掛㎡			
安全手すり	枠組足場用・期間1ヶ月 仮設材運搬共	8.20	m			
スレート葺撤去	下地・小運搬共	7.00	㎡			
C B解体	仕上げ材・小運搬共	11.08	㎡			
鉄骨解体	再使用なし	0.08	t			
RC・S造基礎解体	圧砕機・大型ブレーカー併用(積込共)	0.99	m ³			
コンクリート解体	土間コンクリート・大型ブレーカー ハンドブレーカー併用こわし	0.53	m ³			
根切り (機械)	小規模・深さ3.0m以内	0.83	m ³			
埋戻し (機械)	小規模・深さ3.0m以内・突固め共	0.83	m ³			
埋戻し (機械)	購入土使用	0.99	m ³			
積込み費	機械積込・コンクリートがら類	3.31	m ³			
発生材処分益	スクラップ(鉄くず) 鉄 (H3)	0.07	t			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事 D棟 取り壊し工事						WP
外部枠組本足場	高さ12m未満・期間1ヶ月 仮設材運搬共	14.30	掛㎡			
外部防炎シート張	期間1ヶ月・仮設材運搬共	14.30	掛㎡			
安全手すり	枠組足場用・期間1ヶ月 仮設材運搬共	6.30	m			
スレート葺撤去	下地・小運搬共	7.08	㎡			
CB解体	仕上げ材・小運搬共	13.92	㎡			
鉄骨解体	再使用なし	0.08	t			
積込み費	機械積込・コンクリートがら類	4.22	m ³			
発生材処分益	スクラップ(鉄くず) 鉄 (H3)	0.06	t			
積込み費	機械積込・コンクリートがら類	3.31	m ³			
発生材処分益	スクラップ(鉄くず) 鉄 (H3)	0.07	t			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事 E棟 取り壊し工事						WP
外部枠組本足場	高さ12m未満・期間1ヶ月 仮設材運搬共	26.52	掛㎡			
外部防炎シート張	期間1ヶ月・仮設材運搬共	26.52	掛㎡			
安全手すり	枠組足場用・期間1ヶ月 仮設材運搬共	12.08	m			
スレート葺撤去	下地・小運搬共	7.30	㎡			
C B解体	仕上げ材・小運搬共	15.29	㎡			
鉄骨解体	再使用なし	0.08	t			
積込み費	機械積込・コンクリートがら類	4.63	m ³			
発生材処分益	スクラップ(鉄くず) 鉄 (H3)	0.06	t			
積込み費	機械積込・コンクリートがら類	3.31	m ³			
発生材処分益	スクラップ(鉄くず) 鉄 (H3)	0.07	t			

